

岳阳市生态环境局

岳君环评(2025)5号

关于岳阳华南石化君山加油站项目 环境影响报告表的审批意见

湖南国储能源有限公司:

你公司报送的《申请<岳阳华南石化君山加油站项目>环评批复的报告》及有关附件已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查,经研究,批复如下:

湖南国储能源有限公司拟在湖南省岳阳市君山区柳林洲镇柳毅路以南、沙鸥路以东新建岳阳华南石化君山加油站项目,改扩建总投资4000万元,其中环保投资50万元。项目占地面积为3893.4m²,主要建设有50m³0#柴油储罐2个,50m³92#汽油储罐1个,40m³95#/98#汽油隔舱储罐1个,加油机6台,配套建设有罩棚、站房,洗车线等设施。根据湖南森轩环境评估有限公司编制的《岳阳华南石化君山加油站项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见,综合考虑,我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

一、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染



防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。落实环境影响评价文件提出的各项施工期污染防治措施，尽量缩短施工期，合理布局施工机械，对施工场地采取围挡、加盖篷布、洒水降尘等抑尘措施，禁止在大风天作业，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响；选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，尽量避免在 22:00-次日 6:00 的敏感时段施工，减少噪声对周边环境的影响；建设期施工废料按要求分类收集，综合利用，生活垃圾经收集后由环卫部门统一及时处理。

（二）废水污染防治。项目实行雨、污分流制度。营运期生产废水主要包括员工生活污水、罩棚区冲刷废水以及洗车废水等。其中，员工生活污水经三级化粪池处理；罩棚区冲刷废水及洗车废水经隔油沉淀池处理达到君山区第二污水处理厂预处理中心接纳标准后与生活污水一同排入君山区第二污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。营运期生活污水与生产废水在市政污水管网完成建设前分别经化粪池和隔油沉淀池处理后暂时由拖车托运至君山区第二污水处理厂处理。

（三）大气污染防治。项目运营期主要大气污染源包括生产系统损失的油气（含卸油、储油、加油全过程）和进出项目的机动车辆尾气等无组织废气。通过安装三次油气回收及喷淋设施，合理布置绿化等措施，确保生产系统损失的油



气满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中的相关标准。项目运营期厂界无组织排放非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表 3 无组织排放限值；厂区（罩棚区）内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值要求。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，采取绿化、围墙隔音，使得运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，其中西侧及北侧执行 4 类标准。

（五）固体废物污染防治。认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施，生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求设置危险固废暂存库，含油污泥、含油抹布手套、废油渣、废机油、废活性炭等危废收集于危废暂存间后交由有资质单位进行处置。

（六）加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（七）加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台账，设立专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确



保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

(八) 污染物总量控制指标：挥发性有机物 (VOCs) $\leq$ 1.4t/a。

二、项目建设单位应当保证环境影响评价文件的真实、可靠、有效。否则，我局将有权撤销该批复。

三、你单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至岳阳市生态环境保护综合行政执法支队君山大队、岳阳中泽润科技有限公司。

四、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队君山大队负责项目建设期的日常环境监管。

